

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Naprawa umocnienia w Ostrowie na km 135,85-136,00

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie narzutu kamiennego o szerokości 3 metrów i długości 150 metrów w Ostrowie na km 135,85 - 136,00 u podstawy wzdłuż umocnienia brzegowego wykonanego z koszów gabionowych.

U podstawy umocnienia należy odkopać materac siatkowo-kamienny, następnie go usunąć. Pozostałości po konstrukcji należy zutylizować. Po rozbiórkach należy ułożyć geowłókninę z zakładem 1,2, o gramaturze 400 g/m². W kolejnym etapie planuje się wykonać narzut kamienny, z kamienia otoczkowego o średnicy minimum 90cm, szerokość narzutu docelowo powinien wynosić 3 m.

Planowane roboty do wykonania:

Lp.	opis	jednostka	ilość
1.	Wykopy	m3	360,00
2.	Ułożenia geowłókniny	m2	450,00
3.	Wykonanie narzutu kamiennego	m3	300,00

Załączniki:

1. Szkic istniejącego umocnienia;