

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Naprawa deptaka wzdłuż umocnień brzegu morskiego Cypla Helu na odcinku od 36,20 do 36,55 km.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z zagęszczeniem nawierzchni całego deptaka kruszywem granitowym łamanym mechanicznie o frakcji 0,0 – 31,5 mm. Nawierzchnię należy wykonać ze spadkami 2% w celu uniknięcia tworzenia się zastoisk wodnych na deptaku. Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni należy zniwelować istniejącą warstwę kruszywa, tak aby uzyskać prawidłowe spadki. Przewidywana ilość uzupełnienia nawierzchni wynosi 2400 m² tj. cały deptak zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Średnia grubość nawierzchni wynosi 10 cm.

Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu;