

Ilość wykopów i zasypów - rysunek nr B-1B-04

Typ przekroju	Długość odcinka dla przekroju	Powierzchnia							Objętość						
		Wykop	Zasyp pospółką	Zasyp kamieniem D=10-30	Zasyp kamieniem D=30-50	Zasyp kamieniem 0,7-1,3 t	Zasyp tłuczniem 6,3-10cm	Zasyp kamieniem 3-5t	Wykop	Zasyp pospółką	Zasyp kamieniem D=10-30	Zasyp kamieniem D=30-50	Zasyp kamieniem 0,7-1,3 t	Zasyp tłuczniem 6,3-10cm	Zasyp kamieniem 3-5t
[-]	[m]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]
B.1-B.1	51,3	336,2	621,5	74,4	42,6	62,3	31,5	0,0	17248,1	31885,0	3816,7	2184,4	3193,4	1616,5	0,0
B.2-B.2		336,2	621,5	74,4	42,6	62,3	31,5	0,0							
B.2'-B.2'	17,9	336,2	757,5	108,7	54,2	124,8	40,0	58,6	6018,3	13559,8	1945,9	970,7	2233,0	716,7	1049,5
B.3-B.3		336,2	757,5	108,7	54,2	124,8	40,0	58,6							
D.1-D.1	73,0	179,6	188,9	19,3	33,4	69,1	43,0	0,0	15640,6	16092,1	1405,3	2439,7	5046,5	3139,7	0,0
D.2-D.2	52,0	249,0	252,0	19,3	33,4	69,1	43,0	0,0	13584,5	13684,6	1001,0	1737,8	3594,8	2236,5	0,0
D.3-D.3	42,0	273,5	274,4	19,3	33,4	69,1	43,0	0,0	8910,5	9390,6	808,5	1403,6	2903,5	1806,4	0,0
D.4-D.4	46,0	150,8	172,8	19,3	33,4	69,1	43,0	0,0	6150,4	7159,2	885,5	1537,3	3180,0	1978,5	0,0
D.5-D.5	45,0	116,6	138,5	19,3	33,4	69,1	43,0	0,0	5550,3	6440,6	866,3	1503,9	3110,9	1935,5	0,0
D.6-D.6	46,0	130,1	147,8	19,3	33,4	69,1	43,0	0,0	5522,1	6473,6	885,5	1537,3	3180,0	1978,5	0,0
D.7-D.7	43,0	110,0	133,7	19,3	33,4	69,1	43,0	0,0	4873,4	5851,2	827,8	1437,1	2972,6	1849,4	0,0
D.8-D.8	45,0	116,6	138,5	19,3	33,4	69,1	43,0	0,0	5248,4	6231,2	866,3	1503,9	3110,9	1935,5	0,0
D.9-D.9	45,0	116,6	138,5	19,3	33,4	69,1	43,0	0,0	5100,1	6123,4	866,3	1503,9	3110,9	1935,5	0,0
D.10-D.10	50,0	110,0	133,7	19,3	33,4	69,1	43,0	0,0	7057,0	7903,0	962,5	1671,0	3456,5	2150,5	0,0
D.11-D.11	42,0	172,2	182,4	19,3	33,4	69,1	43,0	0,0	6783,4	7460,0	808,5	1403,6	2903,5	1806,4	0,0
D.12-D.12	45,0	150,8	172,8	19,3	33,4	69,1	43,0	0,0	6785,1	7776,0	866,3	1503,9	3110,9	1935,5	0,0
D.13-D.13	45,0	150,8	172,8	19,3	33,4	69,1	43,0	0,0	7940,3	8597,0	866,3	1503,9	3110,9	1935,5	0,0
D.14-D.14	44,0	202,1	209,3	19,3	33,4	69,1	43,0	0,0	9057,8	9338,8	847,0	1470,5	3041,7	1892,4	0,0
D.15-D.15	45,0	209,6	215,2	19,3	33,4	69,1	43,0	0,0	10136,7	10353,2	866,3	1503,9	3110,9	1935,5	0,0
D.16-D.16	45,0	240,9	244,9	19,3	33,4	69,1	43,0	0,0	11389,1	11514,6	866,3	1503,9	3110,9	1935,5	0,0
D.17-D.17	45,0	265,3	266,8	19,3	33,4	69,1	43,0	0,0	12122,8	12176,8	866,3	1503,9	3110,9	1935,5	0,0
D.18-D.18	20,0	273,5	274,4	19,3	33,4	69,1	43,0	0,0	6045,9	5670,4	384,8	758,2	1381,0	1035,3	0,0
E.1-E.1	28,0	331,1	292,7	19,2	42,4	69,0	60,5	0,0	9766,0	8658,0	538,4	1187,2	1931,2	1694,6	0,0
E.2-E.2		366,5	325,8	19,2	42,4	69,0	60,5	0,0							
Wypełnienie prefabrykatów nr 1.A									0,0	32748,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wypełnienie skrzyni prefabrykatów nr 3									0,0	1719,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RAZEM:									180930,7	246806,3	22047,4	31769,6	63904,4	39385,0	1049,5