

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **Remont awaryjny umocnienia brzegowego w rejonie Westerplatte ok. km 68,20-68,25**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu umocnienia brzegowego zgodnie z zaleceniami protokołu Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego polegające na:

1. Uzupelnieniu ubytków gruntu po przez zasypianie ich kruszywem granitowym o frakcji 31,5-64,0 mm na geotkaninie;
2. Wykonanie obrzutu kamiennego w miejscu braku materacy gabionowych złożonego z dwóch warstw:
  - Podbudowy z kamienia 10-60 kg;
  - Obrzutu z kamienia granitowego o masie 1300-2500 kg;

Przyszły plac budowy jest na terenie jednostki wojskowej, wobec powyższego Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia wjazdów sprzętu i pracowników z dowództwem jednostki.

Dojazd materiałów i sprzętu planuje się po przez plac budowy, zorganizowane przez spółkę WMW s.c, a następnie przez zdemontowane tymczasowo ogrodzenie. Obowiązek demontażu, a następnie ponownego montażu w/w ogrodzenia jest po stronie Wykonawcy. Wobec powyższego Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia wjazdów sprzętu i pracowników z kierownictwem budowy spółki WMW.

Ilość przewidywanych robót określono w przedmiarze robót.