

Opis przedmiotu zamówienia

Roboty czepalne związane z utrzymaniem torów wodnych do Kuźnicy i Jastarni

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na wykonaniu robót czepalnych związanych z utrzymaniem torów wodnych dla przystani Kuźnicy oraz Portu Jastarni. Planowane roboty czepalne będą wykonywane:

- a) na torze podejściowym przystani Kuźnicy w ilości urobku około 8975m³, do rzędnej -3,5m;
- b) na torze podejściowym portu Jastarni w ilości urobku około 5678m³, do rzędnej -5 m.

Urobek z robót czepalnych będzie odkładany we wskazanym przez Urząd Morski Gdynia miejscu w odległości do 2000m od wykonywanych robót czepalnych.

Szacowana objętość urobku została obliczona na podstawie planów batymetrycznych o numerach PM 09/2019 z dnia 30.05.2018 r. dla Kuźnicy oraz PM 02/2019 z dnia 19.04.2019 r. dla Jastarni. Plany batymetryczne stanowią załączniki do powyższego opisu przedmiotu zamówienia.

W cenie wydobywania urobku Wykonawca musi zawrzeć wszystkie koszty związane z wydobywaniem, wywozem urobku, transportem sprzętu i tolerancją wymiarową, sondaży wraz z autoryzacją. itp.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt:

- dokumentację powykonawczą (w tym geodezyjny operat powykonawczy, atest czystości dna, sondaż powykonawczy wykonany przez instytucję uprawnioną, obowiązujące atesty materiałowe, dokumenty dotyczące gospodarki odpadami w dwóch egzemplarzach (wersja papierowa). Sporządzana dokumentacja będzie również posiadała wersję elektroniczną skanowaną (odpowiadającą wersji papierowej).

Zamawiający wymaga, przy konstrukcjach hydrotechnicznych, zastosowanie pogłębiarek chwytakowych (zgodnie z Rozporządzeniem nr 101 MTiGM z 1 czerwca 1998 roku).

Prace podczyszczeniowe na zadaniu będą się odbywały na czynnych torach podejściowych do portu i przystani. Wykonawca przed przystąpieniem do prac musi uzgodnić z Kapitanatem Portu Hel sposób prowadzenia prac w tym procedury postępowania w przypadku zlokalizowania obiektów niebezpiecznych.

W przypadku wystąpienia przeszkód podwodnych, niewybuchów i zanieczyszczeń na akwenie czepania zostaną one usunięte staraniem Zamawiającego i na jego koszt.