

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
Naprawie palisady w Chałupach km 69,25 ÷ 69,55.

1. Lokalizacja:
 - brzeg morski – Zatoka Pucka - km 69,25 ÷ 69,55 ok. 2 km od Władysławowo.



Palisada przeznaczona do naprawy

2. Zakres robót:
 - naprawa istniejącej opaski – palisady, poprzez usunięcie zbędnych śrub oraz wykonanie dodatkowego narzutu kamiennego z kamienia o masie od 160 do 2500 kg w ilości ok. 140 m³;
 - przedmiotem zamówienia jest również wykonanie robót zabezpieczających;
 - Wykonawca zapewni wykonanie robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami oraz sporządzi dokumentację powykonawczą;
 - miejsca wykonania dodatkowego narzutu wykonawca uzgodnione z Zamawiającym;
 - przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
3. Informacje dodatkowe - opis istniejącej konstrukcji.
 - Palisada z pali drewnianych o dł. 4,20 m, o średnicy \varnothing 18 ÷ 25 cm.
 - Rzędna korony + 1,2 m n.p.m.; rzędna wbicia -3,0 m p.p.m.
 - Od strony odlądowej zasyp piaszczysty, od strony wody – narzut kamienny. Szerokość zasypu zmienna – od 2,5 do 7,0 m. Nachylenie skarpy odlądowej 1:3.

- Od strony odlądowej palisady ułożono pionowo geowłókninę.
- Łączna długość opaski - ok. 298 mb.
- Rok budowy: 2000.

4. Wytyczne do złożenia oferty:

- 1) Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia (wraz z kosztami robót zabezpieczających i tymczasowych, utylizacji, nadzoru inżynierskiego, opłat za zajęcie pasa drogowego, kosztu opracowania dokumentacji powykonawczej).
- 2) Termin realizacji:
Wykonanie robót – do 09.12.2019 r.
- 3) Zamawiający zamierza dokonać płatności za wykonany przedmiot umowy jednorazowo.