

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		PŁAWY		
1 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie i dostarczenie pław PM2017 - dla jednej pławy komplet kotwic, komplet łańcuchów, 4 solary, 4 akumulatory (szczegółowe wyposażenie wg opisu technicznego w PW i OPZ)	szt	7
2 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie i dostarczenie pław typu PSA1400 - dla jednej pławy komplet kotwic, komplet łańcuchów (szczegółowe wyposażenie wg opisu technicznego w PW i OPZ)	szt	6
3 d.1	kalkulacja własna	Magazynowaniem pław do czasu wystawienia oznakowania (plac strzeżony i osłonięty przed warunkami atmosferycznymi zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego).	msc	12
2		LAMPY NAWIGACYJNE		
5 d.2	analiza indywidualna	Tor główny - obrotnica południowa - dostarczenie lamp na pławy PM2017 z montażem i wyposażeniem wg opisu technicznego PW i OPZ oraz ze stacją monitorującą SYMON II	szt	4
6 d.2	analiza indywidualna	Obrotnica 700m - dostarczenie lamp na pławy PM2017 z montażem i wyposażeniem wg opisu technicznego PW i OPZ oraz ze stacją monitorującą SYMON II	szt	3
7 d.2	analiza indywidualna	Obrotnica południowa - obrotnica DCT - dostarczenie lamp na pławy PSA 1400 z montażem i wyposażeniem wg opisu technicznego PW i OPZ	szt	6
3		WYSTAWIENIE PŁAW		
8 d.3	analiza indywidualna	Tor główny - obrotnica południowa - wystawienie pław PM2017 zgodnie z wymogami Dokumentacji wraz z montażem i atestem czystości dna	szt	4
9 d.3	analiza indywidualna	Obrotnica 700m - wystawienie pław PM2017 zgodnie z wymogami Dokumentacji PW i OPZ 17 z montażem i atestem czystości dna	szt	3
10 d.3	analiza indywidualna	Obrotnica południowa - obrotnica DCT - wystawienie pław PSA 1400 zgodnie z wymogami Dokumentacji wraz z montażem i atestem czystości dna	szt	6
4		TABLICA PAMIĄTKOWA		
11 d.4	analiza indywidualna	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu, tablice wykonane zgodnie z wymaganiami UE zamieszczonymi do przetargu.	szt	1