

Kosztorys ofertowy

Lp.	Wyszczególnienie	ilość	Cena jednostkowa za ha netto	Wartość netto
1.	Wykonanie podestu roboczego pod rusztowania jednokolumnowe i jego późniejszy demontaż	2 kpl		
2.	Montaż i demontaż rusztowań ramowych jednokolumnowych o wysokości: do 4 m	8 kolumna		
3.	Zabezpieczenie ścian przed wpływem czynników zewnętrznych na czas prowadzenia robót	1 komplet		
4.	Czyszczenie hydrościerne, konstrukcji betonowych i żelbetonowych, przy powierzchniach: pionowych, skośnych i cylindrycznych - analogia - czyszczenie powierzchni żelbetonowych oraz kamiennych	3,7 m ²		
5.	Analogia - wykucie spoin w konstrukcjach murowych na głębokość do 30 cm	3,7 m ²		
6.	Czyszczenie hydrościerne wykutych spoin murów gładkich przy powierzchniach: pionowych, skośnych i cylindrycznych	3,7 m ²		
7.	Naprawa powierzchni murów z kamienia łamanego na zaprawie do murowania kamienia, bez wykucia, przy powierzchni uzupełnienia ponad 0,15 do 0,25 m ² i gł.pon.0,15 do 0,3 m	3,7 m ²		
8.	Spoinowanie murów z kamienia przy przekroju spoiny ponad 0,005m ² - analogia - zaprawą do spoinowania kamienia odporną na warunki morskie	3,7 m ²		
9.	Oczyszczenie spoin w murach gładkich z kamienia - czyszczenie końcowe	3,7 m ²		
10.	Naprawa ubytków powierzchni betonowych wraz z reprofilacją powierzchni w zakresie obu głowic – miejsca wynikłe po wykonaniu oczyszczenia powierzchni murów poprzez czyszczenie hydrościerne	3,7 m ²		
11.	Hydrofobizacja powierzchniowa	3,7 m ²		

	ścian kamiennych - analogia - trzykrotna hydrofobizacja środkiem hydrofobowym			
12.	Przełożenie wraz z odtworzeniem istniejącego narzutu kamiennego	105,7 m ²		
13.	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	4,0 m ³		
14.	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km - krotność 12	4,0 m ³		
15.	Wykonanie atestu czystości dna – dla głowicy zachodniej i wschodniej w pasie do 10 m licząc od konstrukcji w obszarze prowadzonych robót	2 kpl		