


Projekty planów zagospodarowania przestrzennego
dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego
oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów



Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej

PROJEKT PLANU I PROGNOZY
DO KONSULTACJI PUBLICZNYCH I UZGODNIEN
WERSJA V.1

2 SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Gdynia, 17 czerwca 2021 r.



*mgr inż. arch. Justyna Breś, mgr inż. arch. Joanna Jankowska, mgr inż. Katarzyna Kalukin,
mgr Maciej Mach, mgr inż. Katarzyna Piłatowicz, mgr inż. arch. Aleksandra Piskorska,
mgr inż. Matylda Piskorska, mgr inż. arch. Marek Piskorski*



Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej (zwany dalej „planem ZGD”)

jest sporządzany na podstawie art. 37a ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 ze zmianami).



Projekt planu zagospodarowania
przestrzennego morskich wód
wewnętrznych
części Zatoki Gdańskiej w wersji v.1,
przedstawiony jest do
wyłożenia do publicznego wglądu
wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko
(w tym: zaprezentowany
na dzisiejszej dyskusji)



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Gdynia, 13go maja 2021 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i prognozą ooś

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2132 z późn. zmian.), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich” oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zmian) **Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni** podaje do publicznej wiadomości informację o **wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej**, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od **28go maja 2021 r. do 9go lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni**, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na **stronie internetowej** **tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl**.

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do **dnia 9go lipca 2021 r.:**

- a) w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
- a) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
- b) elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również - ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu **17go czerwca 2021 r. w Gdyni** (szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni).

**DYREKTOR
URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI**
Art. 200. Wiesław Piotr Piatkowski



DRUGIE SPOTKANIE KONSULTACYJNE - kolejność omawianych zagadnień:


1. Wprowadzenie

1.1. elementy dokumentacji

1.2. charakterystyka obszaru objętego projektem planu ZGD

2. Konstrukcja projektu planu

3. Rozwiązania przyjęte w projekcie planu ZGD w wersji v.1





Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej obejmuje fragment Zatoki Gdańskiej, zamknięty linią podstawową morza terytorialnego, w tym Zatokę Pucką, czyli wewnętrzną część Zatoki Gdańskiej.



Obszarowi objętemu projektem planu nadaje się unikalny kod literowy planu: **ZGD**.

Rysunek projektu planu
jest przygotowany
w skali 1:25 000

Powierzchnia obszaru objętego projektem planu ZGD wynosi ok. 1025 km².



granice obszaru objętego
projektem planu



1. Wprowadzenie:

1. 1. wyłożona do publicznego wglądu dokumentacja projektu planu– elementy,
1. 2. obszar objęty projektem planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej



1. 1. Wyłożona do publicznego wglądu dokumentacja projektu planu ZGD- elementy

1) projekt planu ZGD - projekt rozporządzenia

2) prognoza oddziaływania na środowisko do projektu planu ZGD,

3) wykaz uwag i wniosków złożonych do projektu planu ZGD

(wraz z ich sposobem
rozpatrzenia w projekcie planu
w wersji v.1)

[illegible]

Projekt planu wraz z prognozą oś będą
dostępne do publicznego wglądu w terminie
w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul.
Innym uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34
wej tutejszego Urzędu: www.umgdynia.gov.pl .

1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdv.gov.pl

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą oś
odbędzie się w dniu **17go czerwca 2021 r. w Gdyni** w Urzędzie Morskim w Gdyni o godz.
10.00.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu należy przysyłać na adres planymorskie@um.edu.pl do dnia 11go czerwca 2021 r.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną zapraszamy po **maksymalnie 2 osoby** z danej instytucji.

Fundusze Europejskie
Europejski Fundusz Społeczny

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Załączniki:

1. Projekt planu v.1.zip (27,42 MB) 
2. Prognoza v.1.zip (20,69 MB) 
3. Wykaz wnioskow.docx (136,95 KB) 



Do projektu planu ZGD wpłynęły:

- pisma od instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu, złożone w marcu 2020 r. - w odpowiedzi na pismie

zawiadomienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dn. 27.01.2020 r.

o przystąpieniu do sporządzania projektu Planu ZGD skierowane do odpowiednich instytucji i organów ,

- pisma od innych instytucji i osób prawnych, głównie od operatorów gazociągów, a także przedsiębiorców i instytucji naukowych, złożone w marcu 2020 r. (wnioski stanowiące odpowiedź na podanie do publicznej wiadomości przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w dn. 23.01.2020 r. informacji o przystąpieniu do sporządzania projektu Planu i o możliwości składania uwag i wniosków z terminem wyznaczonym do dnia 27 marca 2020 r.)

- pisma zawierające uwagi do wyników prac w ramach etapu związanego z przygotowaniem wstępnego projektu planu i wstępnej prognozy- wersja V.0 z dn. 5 października 2020 r. , złożone do 16 października 2020 r.




1. 2. Obszar objęty projektem planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej

- uwarunkowania wynikające z dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania





OBSZAR OBJĘTY PROJEKTEM PLANU



Gminy sąsiadujące z obszarem objętym Planem ZGD:

Gmina Miasto Hel,
Gmina Jastarnia,
Gmina Władysławowo,
Gmina Miasta Puck,
Gmina Puck,
Gmina Kosakowo,
miasto Gdynia,
miasto Sopot,
miasto Gdańsk,
Gmina Stegna,
Gmina Sztutowo,
Gmina Miasta Krynica Morska.



Obszar analiz uwarunkowań

proces planowania przestrzennego wód morskich powinien uwzględniać wzajemne oddziaływanie między lądem i morzem*

Autorzy przeprowadzili **analizy** :

- **obszaru lądowego** znajdującego się w **granicach pasa nadbrzeżnego**
z dokładnością stosowną do przedmiotu analiz, skupiając się głównie na obszarze pasa technicznego przyległego do granicy opracowania Planu, który stanowi strefę bezpośredniego wzajemnego oddziaływania w relacji woda-ląd.
- **obszaru wodnego w granicach opracowania planu tj. wód Zatoki Gdańskiej** – ścisły obszar analiz, dotyczących obecnego użytkowania akwenów
- **analizy wybranych zagadnień**, np.: powiązań komunikacyjnych – uwzględniający powiązania występujące w ramach Basenu Zatoki Gdańskiej


* zalecenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich,



Główne funkcje na Zatoce Gdańskiej

- porty i przystanie morskie oraz inne elementy systemu transportowego
- turystyka, sport i rekreacja nad Zatoką Gdańską (mariny, kąpieliska, żeglowność rekreacyjna, nurkowanie do warków, regaty i inne wydarzenia sportowe lub widowiskowe, uprawianie sportu i rekreacji na i w wodzie, ...)
- walory przyrody- omówione zostaną w prezentacji dotyczącej Prognozy oddziaływania na środowisko,
- elementy infrastruktury technicznej- liniowej,
- rybołówstwo przybrzeżne: łowisko przybrzeżne, morskie przystanie rybackie (plażowe),
- ochrona brzegu morskiego: infrastruktura ochrony brzegów morskich, rezerwuary piasku, obszary nagromadzenia piasku
- zabytki- wraki zabytkowe, pozostałości średniowiecznego portu w rejonie Pucka, pozostałości obiektów wojskowych na Zatoce Puckiej, Molo w Sopocie,
- kłapowiska- miejsca odkładania urobku,
- obszary służące zapewnieniu obronności i bezpieczeństwa państwa,
- złoża kopalin

porty i przystanie nad Zatoką Gdańską oraz inne elementy systemu transportowego




Porty morskie o znaczeniu podstawowym dla gospodarki narodowej: Gdańsk i Gdynia;

Porty morskie o znaczeniu regionalnym i lokalnym: w Helu, w Jastarni i w Pucku,

Przystanie morskie: Kuźnica II, Mechelinki, „Gdynia Oksywie”, „Gdynia-Obłuże”

oraz morskie przystanie rybackie z 1991 r.: Jastarnia, Chałupy II, Swarzewo, Osłonino, Rewa I i Rewa II, Orłowo, Molo w Sopocie, Sopot, Jelitkowo Jantar, Stegna, Kąty Rybackie,

porty i przystanie nad Zatoką Gdańską oraz inne elementy systemu transportowego




- Trasy żeglugowe
TSS- System
Rozgraniczenia
Ruchu Statków
„Zatoka Gdańska”
- Infrastruktura
dostępowa do
portów i przystani,
- Realizowana
droga wodna
przez Mierzeję
Wiślaną,

➤ Infrastruktura zapewniająca dostęp do portów i przystani

Do portów morskich w Gdańsku oraz w Gdyni prowadzą tory podejściowe, wyznaczone od zewnętrznych granic ich red*:

- **tor podejściowy do Gdańska- Nowego Portu przy ujściu Martwej Wisły** (od strony TSS- Wschód)
- **tor podejściowy do Portu Północnego** (od strony TSS- Zachód),
- **tor podejściowy do ujścia Wisły Śmiałej** (do portu morskiego w Gdańsku oraz **tor wodny przez Wisłę Śmiałą i na Martwej Wiśle** (do Mostu Siennickiego) z dwiema obrotnicami (Wisła Śmiała/Wisła Martwa-Kanał Płonie oraz na Wiśle Martwej-Kanał Płonie),
- **do Portu w Gdyni** (od strony TSS- Zachód): **tor wodny do wejścia głównego** oraz **podejście do wejścia południowego**

*wyznaczone elementy dostępu, wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz.U. 2015 poz. 733)



Do portów morskich i przystani morskich, zapewniony jest dostęp od strony wód Zatoki Gdańskiej poprzez elementy infrastruktury wynikającej z Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 10**:

- portów morskich w Helu, Jastarni, Pucku, przystani morskiej Kuźnica, przystani morskiej Molo Sopot, przystani Marina Gdynia - Basen Żeglarski,
- dostęp do przystani "Dalmor" w Gdyni, "Żegluga Gdańska" w Gdyni oraz Jastarnia II (od strony Zatoki) realizowany jest przez wykorzystanie infrastruktury zapewniającej dostęp (odpowiednio) do portów w Gdyni i Jastarni,
- dostęp przystani rybackich, zlokalizowanych w obszarze pasa technicznego realizowany jest bez infrastruktury zapewniającej dostęp do przystani.


** Zarządzenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 10 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów innych niż porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Poz. 3960, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Poz. 3041)



turystyka, sport i rekreacja nad Zatoką Gdańską

- na wodach Zatoki Gdańskiej przebiegają trasy żeglugowe białej floty pomiędzy portami i przystaniami,
- wody Zatoki Gdańskiej są bardzo intensywnie użytkowane są przez uprawiających różne dyscypliny sportu zwłaszcza w strefie przybrzeżnej,
- wzdłuż całego brzegu (od Helu po Gdańsk) zlokalizowane są przystanie żeglarskie,
- miejscami przybrzeżnej rekreacji są również pomosty, publiczne plaże i kąpieliska,
- Zatoka Pucka jest wyjątkowo atrakcyjnym i bezpiecznym akwenem dla uprawniania żeglarstwa,
- w najbliższym jej otoczeniu- na Półwyspie Helskim usytuowane są kempingi z wygodnym, bezpośrednim dostępem do wód Zatoki Puckiej
- akwen położony pomiędzy portem morskim w Gdyni a portem morskim w Gdańsku to obszar treningowy dla małych jednostek sportowych
(w granicach strefy zastrzeżonej dla rybołówstwa przybrzeżnego)

turystyka, sport i rekreacja nad Zatoką Gdańską





Infrastruktura techniczna- LINIOWA

Infrastruktura liniowa, stanowiąca infrastrukturę techniczną
na morskich wodach wewnętrznych, to przede wszystkim:
kable energetyczne, telekomunikacyjne i światłowodowe oraz rurociągi.

Do Zatoki Gdańskiej wyprowadzone są rurociągi:

- wody z oczyszczalni ścieków Dębogórze, Gdańsk – Wschód (w Sobieszewie), Jastarnia i Hel,
- wody opadowe z kolektorów z obszaru lądowego przybrzeżnych gmin – Mechelinki, Rewa, Swarzewo, Puck, Osłonino, Władysławowo, Jurata, Jastarnia, Kuźnica, Gdynia Oksywie, Gdańsk: kolektor Kołobrzeska- molo Zaspą,
- ujścia potoków ze strefy krawędziowej,
- woda z basenów z Fokarium Hel,
- Rurociągi odprowadzające wody z potoków sopockich,
- Podmorski rurociąg odprowadzający solankę z PMG Kosakowo- w rejonie m. Mechelinki,



Liniowa infrastruktura techniczna

Przez obszar Zatoki Gdańskiej przeprowadzone są kable telekomunikacyjne i światłowodowe:

- Gdynia Oksywie - Hel dwa kable wojskowe – nieczynne
- Gdynia Oksywie - rezydencja Prezydenta RP
 - z dwoma fragmentami wyznaczonych stref bezpieczeństwa (w kształcie koła o promieniu 200 m) w miejscu zmiany kierunku kabla
- Gdynia - Hel - kabel światłowodowy
- kabel optotelekomunikacyjny pomiędzy portami Gdynia – Gdańsk
 - z wyznaczoną strefą bezpieczeństwa o szerokości po 100 m na każdą ze stron (zakaz kotwiczenia, połowów i nurkowania)

Przez Zatokę Gdańską planowany jest przebieg:



- kabla światłowodowego Gdańsk- Hel

Liniowa infrastruktura techniczna

Przez Zatokę Gdańską planowane są przebiegi:

➤ gazociągu podmorskiego Gdańsk- Zatoka

Pucka wraz z punktem przeładunkowym gazu przebieg w dwóch wariantach oraz lokalizację FSRU (w porcie morskim w Gdańsku i na Zat. Puckiej)



➤ gazociągu gazu surowego

(łączy dwa punkty

we Władysławowie: elektrociepłownię EnergoBaltic sp. z o.o.

oraz planowany Zakład Uzdadniania Gazu)



Rybołówstwo

Na Zatoce Gdańskiej wyróżnione są:

- obszary, gdzie ustanowione są odpowiednimi przepisami okresy ochronne ryb,
- obszary, gdzie odpowiednimi przepisami określone są warunki wykonywania rybołówstwa komercyjnego,
z których wynikają:
 - ograniczenia obszarowe oraz ograniczenia czasowe,
 - strefy ograniczeń w stosowaniu narzędzi połowowych,
 - wyznaczenia portów, w których dokonuje się wyładunku ryb
- obszary, gdzie są określone warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego.




➤ Okresy ochronne ryb

- ustanowione rozporządzeniami odpowiednich ministrów na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

➤ okresy ochronne dla ryb przy wykonywaniu rybołówstwa komercyjnego

➤ okresy ochronne dla ryb przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego

W tym: np.: dla łososia i troci obowiązuje okres ochronny w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu, od dnia 15 września do dnia 15 listopada
- obszar jak na rysunku obok



➤ Warunki wykonywania rybołówstwa komercyjnego

- ustanowione rozporządzeniami odpowiednich ministrów na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim:

1. Ograniczenia obszarowe dla rybołówstwa komercyjnego:

- zakaz wykonywania rybołówstwa komercyjnego, który dotyczy portów w Jastarni i w Pucku


2. Ograniczenia czasowe dla rybołówstwa komercyjnego na czas określony- ustalone są na części Zatoki Puckiej, w rejonie ujścia rzeki Płutnicy na zachód od Pucka

3. Strefy ograniczeń w stosowaniu narzędzi połowowych


- pokazane są na rysunkach obok



3. Strefy ograniczeń połowów przy użyciu niektórych narzędzi połowowych



3. Strefy ograniczeń połowów przy użyciu narzędzi ciągnionych i włóczonych





➤ Porty, w których dokonuje się wyładunku ryb

Portami w rejonie Zatoki Gdańskiej, w których dokonuje się wyładunku ryb, są porty ustanowione odpowiednimi przepisami:


- port w Jastarni, w którym dokonuje się wyładunku:
 - dorszy, w przypadku gdy masa dorszy znajdujących się na pokładzie statku rybackiego wynosi więcej niż 750 kg żywej wagi;
 - ryb niesortowanych;
 - ryb pelagicznych, w przypadku gdy masa tych ryb znajdujących się na pokładzie statku rybackiego wynosi więcej niż 5 ton żywej wagi;
- port w Helu, w którym dokonuje się wyładunku takich samych rodzajów ryb jak w Jastarni
- port w Gdyni - bez prawa wyładunku dorszy),
- port w Gdańsku - nabrzeże Pleniewo (w rejonie południowego nabrzeża Wisły Martwej i odnogi Wisły Śmiałej) – wyznaczony wyłącznie do wyładunku dorszy

➤ Rybołówstwo przybrzeżne

„łodziowe rybołówstwo przybrzeżne” oznacza połowy prowadzone przez statki rybackie

- o długości całkowitej poniżej 12 metrów
- i niekorzystające z rybackich narzędzi ciągnionych”

Strefą zastrzeżoną dla rybołówstwa* przybrzeżnego jest akwen położony pomiędzy portem morskim w Gdyni a portem morskim w Gdańsku



* Strefa zastrzeżona wyznaczona Zarządzeniem Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dn. 27.02.1979 r.



Marikultura (akwakultura)

Akwakultura to forma gospodarki, polegająca na „uprawie morza” i służąca zwiększeniu pozyskiwania żywności i innych produktów ze środowiska wodnego, poprzez hodowanie określonych rodzajów zwierząt (ryb, mięczaków, skorupiaków i innych) i roślin w zbiornikach sztucznych, naturalnych jak i też w wydzielonych obszarach zbiorników naturalnych (zanurzonych w pojemnikach w klatkach w wydzielonej części akwenu). Marikultura to hodowla organizmów morskich w celach konsumpcyjnych i innych gospodarczych.

Na obszarze objętym projektem planu ZGD nie prowadzi się obecnie tego typu działalności.


Obszar objęty planem nie stanowi potencjalnego miejsca rozwoju akwakultury dla celów komercyjnych, w szczególności ryb.

Ze względu na stan wód w Zatoce Gdańskiej, pod uwagę można brać rozwój przedsięwzięć z zakresu hodowli czy uprawy organizmów, związanej z usuwaniem biogenów z morza przez glony i mięczaki.

Obronność i bezpieczeństwo państwa




- dwa morskie porty wojenne w Gdyni i w Helu -poza granicami pzp ZGD,
- poligony morskie Marynarki Wojennej RP - **(P)**
- Kotwiczowiska - **(K)**
- tory wodne dla potrzeb Marynarki Wojennej RP
– oznaczona jest oś przebiegu toru,





Obronność i bezpieczeństwo państwa


- strefy ochronne terenów zamkniętych na lądzie,
- powierzchnie ograniczające przeszkody wokół lotniska wojskowego Gdynia – Oksywie,
- strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa
 - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie stref zamkniętych na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej (publ. Dz. Urz. RP 2021 r. poz. 1030 z dn. 08.06.2021)
 - w sprawie stref zamkniętych na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków i trybu czasowego umożliwienia przejścia przez strefę zamkniętą



Miejsca składowania urobku KLAPOWISKA NA ZATOCE GDAŃSKIEJ

miejsca składowania urobku z prowadzonych prac pogłębiania torów podejściowych, wodnych, kanałów, basenów portowych i przystani oraz obszarów red portów

- Gdynia,
- Gdańsk,
- DCT





Ochrona brzegu morskiego

Uwzględniając potrzeby ochrony brzegu morskiego, wzdłuż brzegu morskiego wyznaczony jest **pas nadbrzeżny**, który obejmuje obszar lądowy przyległy do linii brzegu morskiego.

W skład pasa nadbrzeżnego wchodzi pas techniczny i pas ochronny.

W granicach pasa technicznego oraz w przyległych do tego terenu lądowego- granicach morskich wód wewnętrznych znajdują się **budowle ochrony brzegu morskiego**.


Podejmowane są przez Urząd Morski liczne działania z zakresu ochrony brzegów w ramach „*Programu ochrony brzegów morskich*” :

- realizacja budowli oraz inne działania, jak sztuczne zasilanie plaż.

Ochrona brzegu morskiego

Sztuczne zasilanie plaż jest realizowane materiałem piaszczystym, pozyskiwanym ze złóż morskich:

- ✓ z potencjalnych obszarów nagromadzenia piasku do sztucznego zasilania brzegu morskiego
(4 z nich znajdują się w granicach obszaru objętego Planem ZGD)
- ✓ z ustanowionych rezerwuarów przeznaczonych do okresowego zdeponowania piasków uzyskanych prac modernizacyjnych torów podejściowych itd.:
„Rezerwuar nr R-1”,
„Rezerwuar nr R-2”







Dziedzictwo kulturowe


- zabytki nieruchome- Molo w Sopocie, pozostałości obiektów wojskowych na Zatoce Puckiej (związane z niemieckim poligonem z czasów II wojny światowej, pozostałości bazy Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku),
- podwodne pozostałości osadnictwa- pozostałości osady i portu z okresu wczesnośredniowiecznego w Pucku, zatopiona grobla k. Rzucewa oraz potencjalne miejsce występowania pozostałości osadnictwa w zachodniej części Zatoki Puckiej,
- zabytkowe wraki i ich pozostałości- zabytki ruchome,
- FOZ- formy ochrony zabytków- ustanowione oraz projektowane, w tym: do ustalenia w planie zagospodarowania ZGD

➤ podwodne pozostałości osadnictwa

- zatopione obiekty z okresu mezolitu i neolitu oraz konstrukcje z okresu średniowiecza (pozostałości osady i portu z okresu wczesnośredniowiecznego w Pucku), zlokalizowane w Pucku, tuż przy ujściu rzeki Płutnicy,
- obszar zachodniej części Zatoki Puckiej, gdzie jest to rejon prawdopodobnego występowania zatopionego paleolasu z epoki kamienia oraz szacowanego bardzo wysokiego prawdopodobieństwa występowania pozostałości osadnictwa
- zatopiona grobla k. Rzucewa, która została zlokalizowana przy ujściu Bładzikowego Strumienia,



Lokalizacja zatopionej grobli k. Rzucewa




- 37 wraków lub ich pozostałości ujęte jest w „Wykazie obiektów podwodnych o potencjalnym charakterze zabytkowym zalegających w obszarze morskich wód wewnętrznych akwenu Zatoki Gdańskiej”, którą prowadzi Wydział Pomiarów Morskich Urzędu Morskiego w Gdyni
- 31 wraków jest ujętych w Ewidencji Podwodnych Stanowisk Archeologicznych (EPSA), prowadzonej przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku



➤ formy ochrony zabytków- ustanowione

Obszarem wpisanym do rejestru zabytków jest obszar stanowiska archeologicznego z pozostałościami portu średniowiecznego w Pucku

- dwa fragmenty Zatoki Puckiej na zachód od portu



Obiektem wpisanym do rejestru zabytków jest moło w Sopocie jako element większego zabytkowego zespołu mola


Złoża kopalin

Na obszarze objętym projektem Planu ZGD występują udokumentowane złoża kopalin, które znajdują się pod dnem zachodniej części Zatoki Puckiej Wewnętrznej:

- złoża soli kamiennych „Zatoka Pucka” nr 293SK, powierzchnia 10 100 ha,
- złoża soli potasowo-magnezowych „Swarzewo” nr 248SP, powierzchnia 456 ha.



granice udokumentowanych złóż kopalin





Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż

Południowo- wschodnia część granicy Planu ZGD znajduje się w zasięgu dwóch koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż:

- Koncesji 20/2007/Ł Cedry Wielkie wydanej 30/08/2018 r. Decyzją nr DGK-IV.4770.8.2017.JK. Dotyczy złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
- Koncesji 18/2007/Ł Stegna wydanej 6/07/2018 r. Decyzją nr DGK-IV.4770.234.2016.BG. Dotyczy ona złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Na akwenach objętych projektem planu ZGD prowadzone są roboty geologiczne, które służą ustaleniu warunków geologiczno- inżynierskich, przed realizacją budowli hydrotechnicznych.



Zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia w sposobie korzystania z poszczególnych akwenów - wynikające z przepisów odrębnych


- Formy ochrony przyrody i ich otuliny oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
- Obiekty i akweny chronione, ustanowione na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
- Obiekty i strefy chronione, ustanowione na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
- Strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym
- Obszary ochrony żywych zasobów morza, wyznaczone na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

W planie należy wziąć pod uwagę działania realizowane w ramach Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia w sposobie korzystania z poszczególnych akwenów - wynikające z zarządzeń wydawanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

- strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń lub ich zespołów, np.:

W otoczeniu dwóch rurociągów - kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni Dębogórze oraz podmorskiego rurociągu odprowadzającego solankę z PMG Kosakowo w rejonie Mechelinek w Gminie Kosakowo wyznaczono strefę bezpieczeństwa Zarządzeniem Nr 8 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 sierpnia 2011 r.




W otoczeniu rurociągu odprowadzającego do Zatoki Gdańskiej wody z oczyszczalni ścieków „Wschód” w Gdańsku w rejonie wyspy Sobieszewskiej (Gdańsk) ustanowiono strefę bezpieczeństwa Zarządzeniem Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 27 lutego 2017 r. – publ. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 795, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 990,



Zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia w sposobie korzystania z poszczególnych akwenów - wynikające z zarządzeń wydawanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

➤ inne zarządzenia porządkowe Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, np.:

Ustanowienie warunków bezpiecznego
uprawiania żeglugi na obszarze morskim
wewnętrznej Zatoki Puckiej Zarządzeniem
Porządkowym Nr 5 Dyrektora Urzędu
Morskiego w Gdyni z dnia 3 kwietnia 2014 r.-
załącznik graficzny do Zarządzenia.
Tu została ustanowiona strefy
bezpieczeństwa- ograniczenia żeglugi w pasie
wzdłuż brzegu.



- zostały uwzględnione w projekcie Planu ZGD



W Planie ZGD zostały wzięte pod uwagę wydane
pozwolenia o warunkach zabudowy na
obszarach morskich
oraz pozwolenia na wznoszenie lub
wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji
i urządzeń w polskich obszarach morskich





2. Konstrukcja projektu planu ZGD



Plan zagospodarowania przestrzennego przyjmuje Rada Ministrów w drodze [rozporządzenia](#)- Art. 37a ust. 1

§ 2. 1. Integralne części rozporządzenia stanowią:

- 1) załącznik nr 1 do rozporządzenia, który zawiera [część tekstową planu](#);
- 2) załącznik nr 2 do rozporządzenia, który zawiera [Rysunek planu](#), przedstawiający część graficzną planu w skali 1: 25 000;
- 3) załącznik nr 3 do rozporządzenia, zawierający [Uzasadnienie do szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych akwenów-tekst](#);
- 4) załącznik nr 4 do rozporządzenia, zawierający [Uzasadnienie do szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych akwenów - rysunek pt.: „Charakterystyka uwarunkowań”](#).

2. Część tekstowa planu, zawarta w załączniku nr 1 do rozporządzenia, składa się z następujących rozdziałów:

Rozdział 1. Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem;
Rozdział 2. Rozstrzygnięcia szczegółowe dla wyróżnionych w planie akwenów.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

(projekt - wersja V1, 10.05.2021 r.)

z dnia

w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej

Na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej, zwany dalej „planem”.

2. Granicę obszaru objętego planem określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h, których wykaz podano w poniższej tabeli:


Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
1	Najbardziej wysunięty na północ punkt granicy planu leżący na linii brzegu, o której mowa w art. 220 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne	
	54° 47' 19,62"	18° 25' 23,58"
	Kolejne punkty biegną wzdłuż linii brzegu w kierunku zachodnim do punktu 2	
2	54° 37' 03,79"	18° 46' 43,29"
3	54° 37' 01,10"	18° 46' 15,64"
4	54° 37' 00,62"	18° 46' 15,65"
5	54° 36' 58,07"	18° 46' 15,03"
6	54° 36' 57,66"	18° 46' 14,94"
7	54° 36' 57,24"	18° 46' 14,87"
8	54° 36' 56,35"	18° 46' 14,52"
9	54° 36' 55,81"	18° 46' 14,27"
10	54° 36' 55,21"	18° 46' 13,88"
11	54° 36' 54,59"	18° 46' 13,53"
12	54° 36' 53,97"	18° 46' 13,23"
13	54° 36' 53,34"	18° 46' 12,96"
14	54° 36' 52,77"	18° 46' 12,75"
15	54° 36' 52,06"	18° 46' 12,57"
16	54° 36' 51,42"	18° 46' 12,44"
17	54° 36' 50,78"	18° 46' 12,36"

18	54° 36' 50,13"	18° 46' 12,31"
19	54° 36' 49,48"	18° 46' 12,32"
20	54° 36' 48,83"	18° 46' 12,37"
21	54° 36' 48,19"	18° 46' 12,46"
22	54° 36' 47,55"	18° 46' 12,60"
23	54° 36' 46,91"	18° 46' 12,78"
24	54° 36' 46,37"	18° 46' 12,97"
25	54° 36' 46,06"	18° 46' 13,08"
26	54° 36' 45,33"	18° 46' 13,39"
27	54° 36' 44,71"	18° 46' 13,70"
28	54° 36' 44,10"	18° 46' 14,06"
29	54° 36' 43,49"	18° 46' 14,45"
30	54° 36' 42,90"	18° 46' 14,89"
31	54° 36' 42,31"	18° 46' 15,37"
32	54° 36' 41,74"	18° 46' 15,89"
33	54° 36' 41,18"	18° 46' 16,45"
34	54° 36' 40,63"	18° 46' 17,04"
35	54° 36' 40,10"	18° 46' 17,68"
36	54° 36' 39,58"	18° 46' 18,35"
37	54° 36' 39,39"	18° 46' 18,61"
38	54° 36' 39,08"	18° 46' 19,05"
39	54° 36' 38,59"	18° 46' 19,79"
40	54° 36' 38,12"	18° 46' 20,56"
41	54° 36' 37,67"	18° 46' 21,36"
42	54° 36' 37,24"	18° 46' 22,20"
43	54° 36' 36,94"	18° 46' 22,84"
44	54° 36' 36,54"	18° 46' 23,40"
45	54° 36' 36,15"	18° 46' 23,99"
46	54° 36' 35,77"	18° 46' 24,60"
47	54° 36' 35,41"	18° 46' 25,23"


§ 3. Na obszarze objętym planem zagospodarowania morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej traci moc Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1: 200 000 (Publ. Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 935),

w zakresie obejmującym ustalenia dla wyróżnionych tam akwenów oznaczonych jako: POM.84.L, POM.85.M, POM.94.O, fragment akwenu POM.89.Ip, fragment akwenu POM.90.Ip.

SCHEMAT PODZIAŁU RYSUNKU POM-u NA ARKUSZE:




L – UWARUNKOWANY ŚRODOWISKOWO ROZWÓJ LOKALNY
M – WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ GOSPODARCZY
O – OCHRONA PRZYRODY
Ip – FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI
B – OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA



ARKUSZ I1



ARKUSZ J2



ARKUSZ J1



ARKUSZ K1

Ryc. 8. Arkusze I1, J1, J2, K1 rysunku projektu Planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1: 200 000- wersja




W projekcie planu ZGD :

✓ zostały wyznaczone 62 akweny o funkcji podstawowej,

✓ dla wyznaczonych akwenów ustalono funkcje dopuszczalne,

✓ na częściach akwenów wyznaczone zostały 52 podakweny dla funkcji dopuszczalnych (podakweny, czyli fragmenty akwenów)






W części tekstowej- załączniku nr 1 do projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej

Rozdział 1. zawiera

Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego projektem planu ZGD:

- określenie funkcji podstawowych i dopuszczalnych,
- rozstrzygnięcia w zakresie obszarów i warunków ochrony środowiska,
- rozstrzygnięcia w zakresie obszarów i warunków ochrony dziedzictwa kulturowego,

- rozstrzygnięcia w zakresie obszarów i warunków uprawiania akwakultury ,
- rozstrzygnięcia w zakresie obszarów i warunków pozyskiwania energii odnawialnej,





- rozstrzygnięcia w zakresie zapewnienia obszarów i warunków dotyczących poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż,
- rozstrzygnięcia w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa,
- rozstrzygnięcia dotyczące kierunków rozwoju transportu,
- rozstrzygnięcia dotyczące kierunków rozwoju infrastruktury technicznej,
- rozstrzygnięcia dotyczące prowadzenia badań naukowych,
- rozstrzygnięcia dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- określenie granic dla wyznaczonych w planie akwenów (w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h)

W części tekstowej- załączniku nr 1 do projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej

Rozdział 2. zawiera **Rozstrzygnięcia szczegółowe dla wyróżnionych w planie akwenów**

Część karty akwenu, gdzie zapisane
są rozstrzygnięcia planu
- w odniesieniu do konkretnego
akwenu,

Część karty akwenu, gdzie zapisane
są uwarunkowania dla danego
akwenu

		
Fundusze Europejskie Wiedza Główna Rozwój	Rzeczpospolita Polska	Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia r.
projekt Planu – wersja V.1 z dnia 10.05.2021 r.

Rozdział 2
Rozstrzygnięcia szczegółowe dla wyróżnionych w planie akwenów

§ 15. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu **ZGD.01.1p**, określone w karcie akwenu:

KARTA AKWENU ZGD.01.1p		1. OZNACZENIE LITEROWE
2. NUMER AKWENU	01	1p
4. POLIF. POWIERZCH. INI		3. OPIS
5. FUNKCJA PODSTAWOWA		POLIZOŻENIA
funkcjonowanie portu lub przystani.		Zgodnie z wykazem współrzędnych w §
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE		
1) C – ochrona brzegu;		
2) I – infrastruktura techniczna;		
3) Sm – marina.		
7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW		
1) funkcję C – ochrona brzegu ogranicza się do:		
a) utrzymywania i realizacji systemu ochrony brzegu w stanie zapewniającym wymagane prawem bezpieczeństwo i stan środowiska;		
b) prowadzenia monitoringu i badań dotyczących aktualnego stanu brzegu;		
2) funkcję I – infrastruktura techniczna ogranicza się do warunków i przestrzeni dla realizacji i eksploatacji obiektów i urządzeń infrastruktury łączności;		
3) lokalizację szlacznych wyw. i konstrukcji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:		
a) „dopuszcza się dla potrzeb funkcji 1p – funkcjonowanie portu lub przystani, C – ochrona brzegu oraz Sm – marina;		
b) zakazuje się dla pozostałych sposobów zagospodarowania.		
8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO		
w granicach akwenu realizowane jest przedsięwzięcie pn.: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślan z Zatoką Gdańską”.		
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU		
nie ustala się.		
10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTWO ORAZ GMIN		
nie ustala się.		
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU (wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)		
1) w granicach akwenu obowiązują strefy ograniczeń połowów komercyjnych przy użyciu narzędzi połowowych włoczonych lub ciągnionych, wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglug Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1701), które określa minimalne odległości od brzegu czy minimalne głębokości w wyznaczonych obszarach, na których można prowadzić połowy przy użyciu narzędzi połowowych włoczonych lub ciągnionych;		
12. SZCZEGÓLNE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU		
1) akwen znajduje się w obszarze cennym ze względu na występowanie najlepszych warunków dla odbycia tarła dla trzech gatunków ryb poławianych komercyjnie (śledzia, skarpa i okonia) oraz obszarze ważnym dla rozwoju ichtiofauny w strefie przybrzeżnej;		
2) w granicach akwenu obowiązuje Zarządzenie Porządkowe Nr 14 z dnia 17.07.2013 r. Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w sprawie warunków uprzedzenia żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno sportowych;		
3) w granicach akwenu znajdują się (obecnie w budowie) falochrony z narzutem, nabrzeża i obudowa brzegu oraz tor podejściowy.		
13. INNE ISTOTNE INFORMACJE		
akwen znajduje się w granicach projektowanej strefy ochronnej terenu zamkniętego w kompleksie wojskowym w Kątach Rybackich w gminie Sztutowo – obszar uznanego za teren zamknięty Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 264/MON z dnia 19 września 2013 r. Granice projektowanej strefy oznaczone są na rysunku planu odpowiednim symbolem. W strefie tej obowiązującej będą ograniczenia, ze względu na ochronę obiektów radiotechnicznych, zlokalizowanych na terenie ww. kompleksu wojskowego.		




Istotne informacje dot. istniejącego użytkowania
w odniesieniu do danego akwenu, a które zostały
zawarte w każdej karcie akwenu - w części
Uwarunkowania- są zobrazowane rysunku pt.:
„Charakterystyka uwarunkowań” *

* jest to załącznik nr 4 do projektu rozporządzenia: Uzasadnienie do szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych akwenów -
rysunek pt.: „Charakterystyka uwarunkowań”


załącznik nr 4 do projektu rozporządzenia,
zawierający Uzasadnienie do szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych akwenów
- rysunek pt.: „Charakterystyka uwarunkowań”, (fragment północny)



załącznik nr 4 do projektu rozporządzenia,
zawierający Uzasadnienie do szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych akwenów
- rysunek pt.: „Charakterystyka uwarunkowań”- legenda



załącznik nr 4 do projektu rozporządzenia,
zawierający Uzasadnienie do szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych akwenów
- rysunek pt.: „Charakterystyka uwarunkowań”, (fragment południowy)





3. Rozwiązania przyjęte w projekcie planu ZGD w wersji v.1




W projekcie planu ZGD w wersji v.1,
ustalone dla akwenów **funkcje**,
zostały określone w § 1. Rozdziału 1. Ustalenia
ogólne dla całego obszaru objętego planem



Dla wyznaczonych w planie **akwenów** **ustalone zostały funkcje podstawowe:**

- ✓ obronność i bezpieczeństwo państwa, o oznaczeniu literowym B;
- ✓ ochrona brzegu, o oznaczeniu literowym C;
- ✓ dziedzictwo kulturowe, o oznaczeniu literowym D;
- ✓ funkcjonowanie portu lub przystani, o oznaczeniu literowym Ip;
- ✓ infrastruktura - kładowisko, o oznaczeniu literowym Ik;
- ✓ ochrona środowiska i przyrody, o oznaczeniu literowym O;
- ✓ rezerwa dla przyszłego rozwoju, o oznaczeniu literowym P;
- ✓ turystyka, sport i rekreacja, o oznaczeniu literowym S;
- ✓ marina, o oznaczeniu literowym Sm;
- ✓ transport, o oznaczeniu literowym T.






Poza funkcjami podstawowymi, w planie zostały **ustalone funkcje dopuszczalne**:

- ✓ obronność i bezpieczeństwo państwa, o oznaczeniu literowym B;
- ✓ ochrona brzegu, o oznaczeniu literowym C;
- ✓ dziedzictwo kulturowe, o oznaczeniu literowym D;
- ✓ infrastruktura techniczna, o oznaczeniu literowym I;
- ✓ funkcjonowanie portu lub przystani, o oznaczeniu literowym Ip;
- ✓ poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż, o oznaczeniu literowym K;
- ✓ ochrona środowiska i przyrody, o oznaczeniu literowym O;
- ✓ rezerwa dla przyszłego rozwoju, o oznaczeniu literowym P;
- ✓ rybołówstwo, o oznaczeniu literowym R;
- ✓ turystyka, sport i rekreacja, o oznaczeniu literowym S;
- ✓ marina, o oznaczeniu literowym Sm;
- ✓ transport, o oznaczeniu literowym T.

Funkcje dopuszczalne Dla wyznaczonych **podakweny dla następujących funkcji dopuszczalnych**, oznaczonych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia:

- ✓ ochrona brzegu, o oznaczeniu literowym C;
- ✓ dziedzictwo kulturowe, o oznaczeniu literowym D;
- ✓ infrastruktura techniczna, o oznaczeniu literowym I;
- ✓ transport, o oznaczeniu literowym T.




Transport, Infrastruktura portowa i Mariny



W zakresie kierunków [rozwoju transportu](#):

- wyznaczone w planie akweny o funkcji Ip- funkcjonowanie portu lub przystani oraz Sm- marina przeznaczone są dla istniejących oraz uwzględniają planowane rozbudowy portów morskich lub przystani morskich,
- wyznacza się w planie akweny o funkcji T – transport, w których zapewniony jest dostęp do portów i przystani morskich: trasy Systemu Rozgraniczenia Ruchu Statków „Zatoka Gdańska” tory podejściowe, tory wodne, planowane kotwiczowiska dla potrzeb portu morskiego w Gdyni,
- dostęp do niektórych, wskazanych w planie, przystani oraz do pomostów cumowniczych na obszarze Zatoki Puckiej, zapewniony jest w wyznaczonych w planie podakwenach,



Źródło: opracowanie własne



Infrastruktura techniczna

W zakresie kierunków [rozwoju infrastruktury technicznej](#) ustala się:

- nie wyznacza się akwenów, w których zapewnia się możliwości układania i utrzymywania obiektów i urządzeń infrastruktury przesyłu energii elektrycznej,
- zapewnia się możliwości układania i utrzymywania obiektów i urządzeń infrastruktury przesyłu węglowodorów oraz biometanu, a także wodoru i innych gazów przemysłowych w wyznaczonych w planie podakwenach o funkcji I- infrastruktura techniczna,
- zgodnie z rozstrzygnięciami szczegółowymi dla poszczególnych akwenów, zapewnia się możliwości układania i utrzymywania obiektów i urządzeń infrastruktury łączności w niektórych akwenach,
- zgodnie z rozstrzygnięciami szczegółowymi dla poszczególnych akwenów, zapewnia się możliwości układania i utrzymywania obiektów i urządzeń komunalnej infrastruktury technicznej, to jest sieci i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej tereny zurbanizowane w zakresie: zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz, łączność, odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz ścieków bytowych i przemysłowych i innych,
- zgodnie z rozstrzygnięciami szczegółowymi dla poszczególnych akwenów, zapewnia się możliwości układania i utrzymywania kolektorów wylotowych systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rurociągów stanowiących kolektory zrzutowe (np.: woda z systemu chłodzenia, solanka, wody z odwadniania terenów) oraz poborowe (np.: woda do systemu chłodzenia lub na potrzeby energetyki odnawialnej na lądzie) oraz wyznacza się w planie podakweny o funkcji I- infrastruktura techniczna

-
- A decorative graphic consisting of several orange and white squares of varying sizes, arranged in a staggered, overlapping pattern on a light blue background.






Ochrona środowiska

W zakresie obszarów i warunków [ochrony środowiska](#):

- wyznaczono w planie akweny o funkcji podstawowej O- ochrona środowiska i przyrody, w tym:

- stanowiące fragmenty korytarzy ekologicznych dla ryb dwuśrodowiskowych, obejmujące fragmenty obszaru położone w najbliższym sąsiedztwie ujść rzek,
- gdzie występują wyróżniające się twory przyrody nieożywionej,
- gdzie występują cenne siedliska przyrodnicze,
- dopuszczono chów lub hodowlę organizmów w środowisku wodnym w celu odbudowy różnorodności biologicznej w ramach prowadzenia czynnej ochrony przyrody oraz w celu przywrócenia właściwego stanu komponentów środowiska



Źródło: opracowanie własne


Ochrona brzegu

- ustalono obszary niezbędne do realizacji zadań służących przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym z erozją brzegu morskiego, w ramach zapewnienia wymaganych poziomów bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego przed oddziaływaniem ze strony morza:

--- w strefie przyległej do pasa technicznego, w granicach obszaru objętego planem oraz w przyległym pasie technicznym, gdzie znajdują się budowle ochrony brzegu morskiego,

--- obszary, gdzie ustanowione są dwa rezerwuary przeznaczone do okresowego zdeponowania na nim piasków przeznaczonego dla późniejszego wykorzystania w pracach przy refulacji brzegu morskiego,

--- z obszarów potencjalnych nagromadzeń i odkładów piasków do sztucznego zasilania brzegu, które zostały przeznaczone do dalszego szczegółowego rozpoznania geologicznego, dopuszcza się pobór piasku i kruszywa w granicach podakwenów o funkcji C- ochrona brzegu;






Źródło: opracowanie własne



Dziedzictwo kulturowe

W zakresie obszarów i warunków [ochrony dziedzictwa kulturowego](#):

- wyznaczono w planie akwen o funkcji podstawowej D- dziedzictwo kulturowe,
- wyznaczono podakweny o funkcji dopuszczalnej D, gdzie znajdują się pozostałości portu średniowiecznego w Pucku wraz z najbliższym otoczeniem oraz gdzie znajduje się zabytkowe molo w Sopocie, wpisane do rejestru zabytków,
- przy realizacji inwestycji należy uwzględnić zabytki ruchome- zabytkowe wraki lub ich pozostałości, których lokalizację wskazano w poszczególnych akwenach i ustalono dla tych akwenów funkcję dopuszczalną D- dziedzictwo kulturowe.



Źródło: Fragmenty planu zagospodarowania przestrzennego wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej. Od lewej fragment obejmujący: port średniowieczny w Pucku, akwen D.21 i molo w Sopocie



Rybołówstwo i akwakultura


W zakresie obszarów i warunków [uprawiania akwakultury](#) ustala się: wyklucza się funkcję A – akwakultura na obszarze objętym planem.

W zakresie obszarów i warunków [uprawiania rybołówstwa](#):

- na obszarze objętym planem uprawianie rybołówstwa jest dopuszczalne na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Jako zasady rozstrzygnięć planu, dotyczące funkcji R- rybołówstwo jako funkcja dopuszczalna w wyznaczonych w planie akwenach z wyjątkiem akwenów o funkcji Ip- funkcjonowanie portu lub przystani, kilku wybranych akwenów o funkcji O- ochrona środowiska i przyrody, które są obszarami w rejonach ujść do Zatoki Gdańskiej większych rzek Wisły Przekop, Wisły Śmiałej, Redy i Zagórskiej Strugi, Płutnicy i z tego powodu uznanymi za wartościowe przyrodniczo jako fragmenty tzw. korytarzy migracji ryb dwuśrodowiskowych, również akwenów ZGD.28.O- podmorska rafa w rejonie Klifu w Orłowie, ZGD.39.O i ZGD.40.O – Ref Mew, ZGD.52.O -rejon rezerwatu Słone Łąki we Władysławowie, ZGD.31.O- ze względu na otoczenie poligonami MW RP, gdzie są to projektowane strefy zamknięte dla rybołówstwa.

Rybołówstwo





Pozyskiwanie energii odnawialnej


W zakresie obszarów i warunków [pozyskiwania energii odnawialnej](#) ustala się:

- w planie nie wyznacza się akwenów o funkcji E- pozyskiwanie energii odnawialnej,
- zgodnie z przepisami ustawy o obszarach morskich i administracji morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, w granicach planu nie mogą być wznoszone i wykorzystywane elektrownie wiatrowe- Art. 23 ust. 1a,
- dopuszcza się lokalizacje instalacji i obiektów zgodnych z ustalonymi w planie funkcjami podstawowymi lub funkcjami dopuszczalnymi, uwzględniające wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, z uwzględnieniem przepisów odrębnych. Instalacje i obiekty mogą być lokalizowane na istniejących lub projektowanych do innych celów konstrukcjach, w ramach rozstrzygnięć szczegółowych dla poszczególnych akwenów, dotyczących lokalizacji sztucznych wysp i konstrukcji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż

W zakresie obszarów i warunków dotyczących [poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż](#), ustala się :

- nie wyznacza się akwenów dla funkcji K – poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż,
- dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż zgodnie z warunkami wynikającymi z wydanych koncesji na poszukiwanie czy rozpoznanie węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż,
- na pozostałej części obszaru w granicach planu, poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin jest dopuszczone w granicach akwenów oznaczonych w planie jako ZGD.02.C, ZGD.03.C, ZGD.05.C, ZGD.07.P, ZGD.09.P, ZGD.13.P, ZGD.14.P, ZGD.15.Ik, ZGD.16.Ik - na ustalonych warunkach,
- na pozostałej części obszaru w granicach planu zakazuje się wydobywania kopalin ze złóż




Źródło: opracowanie własne



Obronność i bezpieczeństwo państwa

W zakresie [obronności i bezpieczeństwa państwa](#):

- na obszarze objętym planem wyznaczone są poligony morskie, kotwiczowiska, tory wodne dla potrzeb Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej,
- w przypadkach, gdy istniejące tory wodne dla potrzeb Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej kolidują z planami rozbudowy portów morskich jako porty zewnętrzne w Gdańsku i w Gdyni, zaproponowane zostały nowe przebiegi tych torów,
- fragmenty obszaru objętego planem, znajdują się w oznaczonych na rysunku planu granicach ustalonych lub projektowanych do ustanowienia stref ochronnych terenów zamkniętych- uznanych za tereny zamknięte Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 264/MON z dnia 19 września 2013 r., rozlokowanych na wybrzeżu,
- w sąsiedztwie obszaru objętego planem znajduje się lotnisko wojskowe Gdynia – Oksywie, wokół którego wyznaczone są powierzchnie ograniczające przeszkody, zgodnie przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze,
- dla akwenów (lub ich części) projektowane są strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa



Źródło: opracowanie własne



Turystyka, sport i rekreacja

Jedynym akwenem przeznaczonym dla funkcji S-turystyka, sport, rekreacja jest akwen oznaczony jako ZGD.20.S – położony pomiędzy Gdynią a Gdańskiem, na zachód od wyznaczonych torów podejściowych pomiędzy portami morskimi w Gdańsku i w Gdyni, stanowiącego akwen treningowy dla małych jednostek sportowych oraz obszar zamknięty dla statków uprawiających żeglugę przybrzeżną w ramach wyznaczonej Zarządzeniem Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dn. 27.02.1979 r. strefy zastrzeżonej dla rybołówstwa przybrzeżnego.


Sm- mariny- istn i planowane.....

Akweny położone wzdłuż linii brzegu morskiego, przeznaczone dla ochrony brzegu morskiego (C) i gdzie należy również uwzględnić dopuszczenie funkcji turystyki, sportu, rekreacji, ze względu na ich sąsiedztwo z intensywnie rekreacyjnie użytkowanym pasem nadmorskim.

Zasady lokalizacji pomostów oraz obiekty w plazowych.....

Akweny oznaczone w planie jako ZGD.15.lk, ZGD.16.lk, ZGD.29.lk- o funkcji infrastruktura-klapowiska, obejmują wyznaczone miejsca składowania na dnie morza urobku powstałego z prowadzonych prac pogłębiania torów wodnych, kanałów, basenów portowych i przystani oraz obszarów red portów- -klapowiska

Turystyka, sport i rekreacja




Źródło: opracowanie własne



Rezerwa dla przyszłego rozwoju

Przestrzeń wód morskich w granicach wyznaczonych w planie akwenów ZGD.07.P, ZGD.09.P, ZGD.13.P, ZGD.14.P, ZGD.62.P, pozostawia się dla potrzeb przyszłych, a obecnie nierozpoznanych, sposobów wykorzystania, co jest uwzględnieniem zasady oszczędnego gospodarowania przestrzenią.



Źródło: opracowanie własne



Sztuczne wyspy i konstrukcje

W zakresie rozstrzygnięć dotyczących lokalizowania sztucznych wysp i konstrukcji, w planie ustalono zakaz lokalizowania sztucznych wysp i konstrukcji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, chyba, że rozstrzygnięciach szczegółowe dla wyróżnionych w planie akwenów stanowią inaczej.

Dla poszczególnych akwenów dopuszczono ich sytuowanie m. in. dla wybranych funkcji (podstawowych oraz opuszczanych) w wybranych akwenach lub ich częściach, między innymi:

- dla funkcji C - ochrona brzegu w uzasadnionych przypadkach w celu umożliwienia budowy obiektów (budowli hydrotechnicznych) stanowiących elementy systemu ochrony brzegu,

- dla funkcji S – turystyka, sport i rekreacja w przypadku umożliwienia sytuowania pomostów na Zatoce Puckiej oraz sytuowania wybranych akwenach pomiędzy Gdynia a Gdańskiem i wzdłuż Mierzei Wiślanej, pomostów i innych obiektów służących rekreacji plażowej, takich jak: zjeżdżalnie wodne, wyciągi do nart i innych rodzajów desek wodnych,


- dla funkcji Ip- funkcjonowanie portu lub przystani,

- dla funkcji Sm- marina

Omówienie rozstrzygnięć projektu planu - karty wybranych akwenów- AKWEN ZGD.51.O



KARTA AKWENU ZGD.51.O		1. OZNACZENIE LITEROWE	
2. NUMER AKWENU	51	3. OPIS POŁOŻENIA	Zgodnie z wykazem współrzędnych w §
4. POLE POWIERZCHNI			
5. FUNKCJA PODSTAWOWA			
O – ochrona środowiska i przyrody			
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE			
1) B – obronność i bezpieczeństwo państwa;			
2) C – ochrona brzegu;			
3) D – dziedzictwo kulturowe;			
4) I – infrastruktura techniczna;			
5) lp – funkcjonowanie przystani - morskiej przystani rybackiej „Swarzewo”;			
6) R – rybołówstwo;			
7) S- turystyka, sport i rekreacja.			
7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW			
1) funkcję C- ochrona brzegu ogranicza się do:			
a) utrzymywania i realizacji systemu ochrony brzegu w stanie zapewniającym wymagane prawem bezpieczeństwo i stan środowiska,			
b) przewodzenia monitoringu i badań dotyczących ustalenia aktualnego stanu brzegu;			
2) funkcję D- dziedzictwo kulturowe jest realizowana jako zapewnienie ochrony zabytku - portu średniowiecznego w Pucku, znajdującego się w wyznaczonym podakwiecie oznaczonym jako 51.01.D ;			
3) funkcję I- infrastruktura techniczna ogranicza się do warunków i przestrzeni dla realizacji i eksploatacji:			
a) obiektów i urządzeń infrastruktury łączności,			
b) obiektów i urządzeń komunalnej infrastruktury technicznej, to jest sieci i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej tereny zurbanizowane w zakresie: zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz, łączność, odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz ścieków bytowych i przemysłowych i innych,			
c) kołektorów wylotowych systemów kanalizacji deszczowej;			
4) funkcję S- turystyka, sport i rekreacja, ogranicza się do zapewnienia warunków i przestrzeni dla:			
a) sytuowania kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych okazjonalnie do kąpeli,			
b) sytuowania pomostów w podakwenach oznaczonych jako 51.02, 51.03 oraz w rejonie wskazanym na rysunku planu jako miejsce do cumowania w Gnieździe,			
c) uprawiania turystyki, sportu i rekreacji;			
5) funkcję lp - funkcjonowanie przystani ogranicza się do zapewnienia przestrzeni dla istniejącej i planowanej infrastruktury zapewniającej dostęp do przystani i infrastruktury portowej - morskiej przystani rybackiej „Swarzewo”;			
6) ze względu na wymogi obronności i bezpieczeństwa państwa, sposoby korzystania z akwenu muszą uwzględniać ograniczenia, wynikające z położenia w granicach ustalonych stref ochronnych terenów zamkniętych w kompleksie wojskowym Poczemino we Władysławowie, w kompleksie wojskowym Hel- Góra Szwedów, rozlokowanych na wybrzeżu;			
7) lokalizacja sztucznych wysp i konstrukcji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:			
a) dopuszcza się dla potrzeb funkcji C- ochrona brzegu, S- turystyka, sport i rekreacja,			
b) zakazuje się dla pozostałych sposobów zagospodarowania.			
8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO			
1) utrzymanie dostępu do morskiej przystani rybackiej „Swarzewo”;			



2) w podakwenach oznaczonych jako 51.02, 51.03 - realizacja i utrzymanie podejść do miejsc do cumowania.
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) w podakwenach oznaczonych jako 51.02, 51.03 dopuszcza się prace umożliwiające podejście jednostek pływających do miejsc do cumowania;
2) lokalizacja i konstrukcja pomostów w podakwenach oznaczonych jako 42.02, 52.03 nie może negatywnie wpłynąć na utrzymywanie i realizację systemu ochrony brzegu w stanie zapewniającym wymagane prawem bezpieczeństwo i stan środowiska w ich sąsiedztwie;
3) obowiązuje ochrona obszaru występowania szwaru przybrzeżnego;
4) korzystanie z akwenu musi uwzględniać sposoby zagospodarowania i użytkowania niezagrażające:
a) ekologicznej funkcji potencjalnych tarlisk i przeżywalności wczesnych stadiów rozwojowych gatunków ryb poławianych komercyjnie;
b) potencjalnemu siedlisku makrofitytów, w tym traw morskich;
5) obowiązuje ochrona zabytkowych pozostałości średniowiecznego portu w Pucku, wpisanego do rejestru zabytków, położonego w wyznaczonym podakwiecie oznaczonym jako 51.01.D, zgodnie z przepisami odrębnymi.
10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMIŃ
nie ustala się.

Omówienie rozstrzygnięć projektu planu - karty wybranych akwenów- AKWEN ZGD.51.O

UWARUNKOWANIA

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU (wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

- 1) akwen znajduje się w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Zatoka Pucka PLB220005, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
- 2) akwen znajduje się w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
- 3) akwen znajduje się w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, obejmującego Zatokę Pucką Wewnętrzną, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
- 4) w granicach akwenu obowiązują strefy ograniczeń połowów komercyjnych przy użyciu narzędzi połowowych włoczonych lub ciągnionych, wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglug Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1701), które określa minimalne odległości od brzegu czy minimalne głębokości w wyznaczonych obszarach, na których można prowadzić połowy przy użyciu narzędzi połowowych włoczonych lub ciągnionych;
- 5) w akwencie obowiązują działania opisane w Krajowym Programie Ochrony Wód Morskich.

12. SZCZEGÓLNE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU

- 1) część akwenu znajduje się w granicach morskiej przystani rybackiej „Swarzewo”- Zarządzenie nr 3 Naczelnego Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23 września 1991 r., (publ. Dz. U. Woj. Gda. z 1991 r. nr 19 poz. 133); znajduje się tu pomost stały i pływający zrealizowany w ramach programu „Pętla Żuławska”;
- 2) akwen znajduje się w obszarze cennym ze względu na występowanie najlepszych warunków dla odbycia tarła dla trzech gatunków ryb poławianych komercyjnie (śledzia, skarpa i okonia) oraz obszarze ważnym dla rozwoju ichtiofauny w strefie przybrzeżnej;
- 3) akwen stanowi obszar cenny ze względu na korzystne warunki dla rozwoju makrofytów;
- 4) akwen stanowi obszar cenny dla występowania ptaków podczas migracji- korytarz ekologiczny;
- 5) wzdłuż linii brzegu Zatoki Puckiej występują w akwencie strefy z szuwarem, które stanowią cenne siedlisko przyrodnicze oraz jednocześnie pełnią funkcję naturalnej ochrony brzegu;
- 6) na części akwenu występuje udokumentowane złożo kopalin:
 - a) złożo soli kamiennych „Zatoka Pucka” nr 293SK;
 - b) złożo soli potasowo-magnezowych „Swarzewo” nr 248SP;

7) w granicach akwenu obowiązują:

- a) Zarządzenie Porządkowe nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi na obszarze morskim wewnętrznej Zatoki Puckiej (publ. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 1416, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 1492)- ustanowiona została strefa bezpieczeństwa –ograniczenia żeglugi,
- b) Zarządzenie Porządkowe Nr 14 z dnia 17.07.2013 r. Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno-sportowych;

8) akwen znajduje się w granicach ustalonych stref ochronnych terenów zamkniętych- uznanych za tereny zamknięte Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 264/MON z dnia 19 września 2013 r., rozlokowanych na wybrzeżu:

- a) strefy ochronnej terenu zamkniętego w kompleksie wojskowym Pocernino we Władysławowie, ustanowionej Protokołem Komisji Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 05.09.2016 r. w sprawie ustalenia strefy ochronnej terenu zamkniętego, od obiektu technicznego w kompleksie wojskowym Pocernino- Władysławowo,
- b) strefy ochronnej terenów zamkniętych w kompleksie wojskowym Hel- Góra Szwedów, ustanowionej Protokołem Komisji Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Nr 2/2020 z dnia 14.04.2020 r., obejmującej obszar o promieniu 30 km;

9) w akwencie oraz w jego sąsiedztwie obejmującym obszar w granicach pasa technicznego, realizowane są działania w ramach „Programu ochrony brzegów morskich”, przyjętego Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 678);

10) w obszarze pasa technicznego przyległym do akwenu podejmuje się działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa brzegu morskiego. Minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz położenie granicznej linii ochrony określone zostały w przepisach wydanych na podstawie art. 1d ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE

Brak.




Omówienie rozstrzygnięć projektu planu - karty wybranych akwenów – AKWEN ZGD.03.C



KARTA AKWENU ZGD.03.C		1. OZNACZENIE LITEROWE
		C
2. NUMER AKWENU	03	3. OPIS POŁOŻENIA
4. POLE POWIERZCHNI		Zgodnie z wykazem współrzędnych w §
5. FUNKCJA PODSTAWOWA		
C – ochrona brzegu.		
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE		
1) I – infrastruktura techniczna;		
2) <u>II</u> – funkcjonowanie przystani- morskich przystani rybackich „Jantar”, „Stegna”, „Kąty Rybackie I”;		
3) K – poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż;		
4) O – ochrona środowiska i przyrody;		
5) R – rybołówstwo;		
6) S – turystyka, sport i rekreacja.		
7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW		
1) <u>funkcja</u> C – ochrona brzegu ogranicza się do:		
a) <u>utrzymywania</u> i realizacji systemu ochrony brzegu w stanie zapewniającym wymagane prawem bezpieczeństwo i stan środowiska,		
b) <u>prowadzenia</u> monitoringu i badań dotyczących aktualnego stanu brzegu;		
2) <u>funkcja</u> I – infrastruktura techniczna ogranicza się do warunków i przestrzeni dla realizacji i eksploatacji:		
a) <u>obiektów</u> i urządzeń infrastruktury łączności,		
b) <u>obiektów</u> i urządzeń komunalnej infrastruktury technicznej, to jest sieci i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej tereny zurbanizowane w zakresie: zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz, łączność, odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz ścieków bytowych i przemysłowych i innych,		
c) <u>kołektorów</u> wylotowych systemów kanalizacji deszczowej;		
3) <u>funkcja</u> <u>II</u> – funkcjonowanie przystani ogranicza się do zapewnienia przestrzeni dla istniejącej i planowanej infrastruktury zapewniającej dostęp do przystani i infrastruktury portowej - morskich przystani rybackich „Jantar”, „Stegna”, „Kąty Rybackie I”;		
4) dla funkcji S – turystyka, sport i rekreacja: zakazuje się sytuowanie więcej niż 1 pomost na jedną miejscowość;		
5) <u>funkcja</u> K – poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż:		
a) <u>dopuszcza</u> się na części akwenu w granicach wydanych koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, zgodnie warunkami wynikającymi z tej koncesji,		
b) <u>na</u> pozostałej części akwenu, ogranicza się do zapewnienia warunków dla poszukiwania i rozpoznawania złóż;		
6) <u>lokalizacja</u> sztucznych wysp i konstrukcji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:		
a) <u>dopuszcza</u> się dla potrzeb funkcji C – ochrona brzegu oraz S – turystyka, sport i rekreacja;		
b) <u>zakazuje</u> się dla pozostałych sposobów zagospodarowania.		
8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO		
<u>utrzymanie</u> dostępu do morskich przystani rybackich „Jantar”, „Stegna”, „Kąty Rybackie I”.		
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU		
1) <u>lokalizacja</u> i konstrukcja pomostów oraz innych obiektów rekreacji plażowej nie może negatywnie wpłynąć na utrzymywanie i realizację systemu ochrony brzegu w stanie zapewniającym wymagane prawem bezpieczeństwo i stan środowiska w ich sąsiedztwie;		
2) <u>korzystanie</u> z akwenu musi uwzględniać sposoby zagospodarowania i użytkowania niezagrażające ekologicznej funkcji potencjalnych tarlisk i przeżywalności wczesnych stadiów rozwojowych gatunków ryb poławianych komercyjnie.		

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMIN
<u>nie</u> ustala się.
UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU (wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) <u>w</u> granicach akwenu obowiązują strefy ograniczeń połowów komercyjnych przy użyciu narzędzi połowowych włoczonych lub ciągnionych, wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugii Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1701);
2) <u>w</u> akwenu obowiązują działania opisane w Krajowym Programie Ochrony Wód Morskich.
12. SZCZEGÓLNE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) <u>w</u> sąsiedztwie akwenu znajdują się morskie przystanie rybackie „Jantar”, „Stegna”, „Kąty Rybackie I”;
2) <u>w</u> granicach akwenu, w obszarach przyległych do morskich przystani rybackich, znajdują się dąbry;
3) <u>akwen</u> znajduje się w obszarze cennym ze względu na występowanie najlepszych warunków dla odbycia tarła dla trzech gatunków ryb poławianych komercyjnie (śledzia, skarpa i okonia) oraz obszarze ważnym dla rozwoju ichtiofauny w strefie przybrzeżnej;
4) <u>akwen</u> stanowi cenny obszar dla całorocznego występowania morszczyny;
5) <u>w</u> granicach akwenu obowiązuje Zarządzenie Porządkowe Nr 14 z dnia 17.07.2013 r. Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno-sportowych;
6) <u>na</u> części akwenu wydane są koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż:
a) Koncesja 20/2007/L Cedry Wielkie wydanej 30/08/2018 r. Decyzją nr <u>DGK-IV.4770.8.2017.JK</u> . Dotyczy złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
b) Koncesja 18/2007/L Stegna wydanej 6/07/2018 r. Decyzją nr DGK-IV.4770.234.2016.BG. Dotyczy ona złóż ropy naftowej i gazu ziemnego;
7) <u>w</u> akwenu oraz w jego sąsiedztwie obejmującym obszar w granicach pasa technicznego, realizowane są działania w ramach „Programu ochrony brzegów morskich”, przyjętego Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 678);
8) <u>w</u> obszarze pasa technicznego przyległym do akwenu podejmuje się działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa brzegu morskiego. Minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz położenie granicznej linii ochrony określone zostały w przepisach wydanych na podstawie art. 1d ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
<u>część</u> akwenu znajduje się w granicach projektowanej strefy ochronnej terenu zamkniętego w kompleksie wojskowym w Kątach Rybackich w gminie Sztutowo – obszaru uznanego za tereny zamknięte Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 264/MON z dnia 19 września 2013 r. Granice projektowanej strefy oznaczone są na rysunku planu odpowiednim symbolem. W strefie tej obowiązują będą ograniczenia, ze względu na ochronę obiektów radiotechnicznych, zlokalizowanych na terenie ww. kompleksu wojskowego.



Omówienie rozstrzygnięć projektu planu - karty wybranych akwenów - AKWEN ZGD.03.C

