

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.;

„ DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ NOWEGO OGRODZENIA W PLACÓWCE URZĘDU MORSKIEGO W GDAŃSKU JELITKOWIE PRZY UL. JANTAROWEJ 7.”

Przedmiotem zamówienia jest:

- demontaż istniejącego ogrodzenia o długości 140 mb. wykonanego z siatki stalowej zamocowanej do słupów betonowych oraz demontaż bramy wjazdowej i furtki wykonanych z kątowników stalowych i blachy trapezowej przymocowanych do ceowników stalowych.

Zdemontowane elementy ogrodzenia należy złożyć na terenie placówki – należą one w całości do Zamawiającego.

Dostawa i montaż nowego ogrodzenia:

Ogrodzenie systemowe- panelowe na podmurówce betonowej o wys. 25 cm oraz wysokości siatki. min.1,5m. Wykonane z siatki stalowej powlekanej koloru zielonego RAL 6005. Średnica drutu min. Ø 4mm, wymiary oczek 50x200 mm,

Furtka uniwersalna o szer. pomiędzy słupkami min. 100 cm wys. min 150 cm

Brama uniwersalna przesuwna o szerokości pomiędzy słupkami min. 4,5 m i wys. min 1,5m

Brama oraz furtka powinny być zabezpieczone antykorozyjnie , wyposażone w zamki oraz szyld i klamki. Brama i furtka w kolorze czarnym RAL 9005 z zamontowanymi elementami odblaskowymi.

Dostawa i montaż gabloty informacyjnej aluminiowej w kol. RAL 9006 o wym. 120x100 cm, podświetlona LED, jednoskrzydłowa zamykana na klucz. Logo Urzędu Morskiego w Gdyni na górze tablicy.