

## Załącznik nr 1.

Specyfikacja remontowa -

Zakres naprawy – Remont drewnianego pokładu jednostki „Hydrograf 7”

101. Prace przygotowawcze
  - Zabezpieczenie pokładu przed warunkami atmosferycznymi, np. Namiot
  - Zabezpieczenie p-pož.
  - Usunięcie starych desek i ich utylizacja
102. Usunięcie, wycięcie starych śrub montażowych
103. Wspawanie nowych śrub w pokład – około 400 sztuk,  
( *dokładna ilość do oszacowania przez wykonawcę.* )
104. Wymiana bednarek - około 40 mb.  
( *dokładna długość do oszacowania przez wykonawcę.* )
105. Czyszczenie mechaniczne lub piaskowanie (*do wyboru przez wykonawcę*) oraz przygotowanie powierzchni pod powłokę ochronną
106. Naniesienie powłoki malarskiej
107. Naniesienie uszczelnienia pod deski uszczelnienia, („Smaru”)
108. Montaż nowych desek
  - materiał modrzew,
  - kantówka 120mm x 50mm
  - przytwierdzenie do pokładu co około 800mm
  - wszystkie włązy na pokładzie obrobić deska 200mm
  - szlifowanie pokładu
109. Uzupelnienie dylatacji oraz miejsca montażu śrub uszczelnieniem poliuretanowym Typu „Sikaflex” lub ekwiwalentem. Odpowiednik powinien wykazywać taką samą lub wyższą odporność na warunki atmosferyczne (poronienie UV, wodę morską, odporność na uszkodzenia mechaniczne)
110. Konserwacja środkiem gruntującym i nawierzchniowym pokładu.

### **UWAGA.**

**Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich materiałów i części oraz gotowych produktów. Wycena musi uwzględniać również ceny dostaw i wymian po weryfikacyjnych.**

**Wycena Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie niezbędne technologicznie prace związane z wykonaniem poszczególnych pozycji powyższej specyfikacji remontowej oraz przeprowadzenie prac utylizacji odpadów szkodliwych dla środowiska naturalnego.**