

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

REMONT WJAZDU TECHNICZNEGO NR 2 W ROWACH

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wjazdu technicznego nr 2 w Rowach polegający na wymianie podbudowy i płyt drogowych w ilości około 287m² zgodnie z poniższą technologią:

1. Roboty rozbiórkowe

Należy zdemontować żelbetowe płyty drogowe i podbudowę w ilości około 287 m². Zdemontowane płyty należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego w promieniu 30 km do placu budowy. Podbudowę należy zutylizować.

2. Roboty remontowe

Należy odbudować wjazd o powierzchni 287 m² zgodnie z złączonym pomiarem geodezyjnym po przez:

- Korytowanie drogi;
- Ułożenie geowłókniny o gramaturze minimum 400 g/m² i zakładzie minimum 1,2;
- Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanym cementem klasy Rm=1,5;
- Ułożenie płyt drogowych o wymiarach 1,5x3m;
- Sporządzenie geodezyjnego operatu powykonawczego.

Konieczne jest uzyskanie przez Wykonawcę zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni na wjazd w obszar pasa technicznego. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest naprawić ewentualne uszkodzenia wydm powstałe w wyniku prowadzonych prac oraz dorowadzić plażę do stanu z przed remontu. Pojazdy i maszyny używane podczas prac powinny być sprawne technicznie i wyposażone w maty sorpcyjne do neutralizacji ewentualnych wycieków paliwa bądź płynów eksploatacyjnych. Zaplecze budowy należy zorganizować poza plażą i terenem wydm.

Załączniki:

Pomiar geodezyjny wjazdu nr 2.