

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** Przebudowa Nadbudowa i Termomodernizacja Budynku Biurowego

**Obiekt :** Instalacja teletechniczna

**Adres :** ul Niemcewicza 15A

instalacje teletechniczne

instalacje teletechniczne

Budowa : Przebudowa Nadbudowa i Termomodernizacja Budyńku Biurowego

Obiekt : Instalacja teletechniczna

Adres : ul Niemcewicz 15A

Data: 04.12.2020

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	<b>KNR 401-0333-21-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Przebicie otworów w stropie	6,000	szt
2	<b>KNR 505-1201-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Montaż patch panela w szafie serwerowej	2,000	szt
3	<b>KNR 501-0108-14-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej z rur PCW	680,000	m
4	<b>KNR 510-1004-01-00</b> [ Wyd.WACETOB W-wa wyd.II 2000 r. ] Montaż przewodów F/UTP cat 6 z wciąganiem przewodów do rury osłonowych	680,000	m
5	<b>KNR 501-0802-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Montaż na gotowym podłożu puszek kablowych	56,000	szt
6	<b>KNR 505-0903-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Rozszycie i włączenie na łączówki krosowe kabli F/UTP cat 6 Uwaga: skrót jednostki miary "kon.kabl" oznacza - koniec kabla	56,000	kon.kabl
7	<b>KNR 505-0906-10-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Krosowanie obwodów na przełącznicach pośrednich Uwaga: skrót jednostki miary "krosowan" oznacza - jedno krosowanie	56,000	krosowan
8	<b>KNR 505-0201-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Podłączenie przewodów F/UTP do gniazd RJ 45	56,000	m
9	<b>KNR 016-0120-06-00 ATHENASOFT Warszawa</b> [ Wyd.ATHENASOFT Sp. z o.o. Warszawa 2006 r. ] Montaż na przewodach w puszkach: gniazda RJ 45	56,000	szt
10	<b>KNR 501-1301-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Badanie pomontażowe kabli teletransmisyjnych	56,000	odc