

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Przebudowa Nadbudowa i Termomodernizacja Budynku Biurowego**

Obiekt : **Instalacja teletechniczna**

Adres : **ul Niemcewicza 15A**

<b>pozostałe roboty elektryczne</b>
-------------------------------------

**pozostałe roboty elektryczne**

Budowa : Przebudowa Nadbudowa i Termomodernizacja Budynku Biurowego

Obiekt : Instalacja teletechniczna

Adres : ul Niemcewicza 15A

Data: 05.02.2024

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	<b>KNR 2101-0235-01-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	1,000	kpl
2	<b>KNNR 009-0305-01-00</b> [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ] Wykonanie zasilania klimatyzatora w pomieszczeniu piwnicy przewodem YDY 3x2,5mm2 z istniejącej rozdzielni	1,000	obwód
3	<b>KNNR 009-0305-02-00</b> [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ] Wykonanie zasilania z nowego przyłącza dźwigu osobowego przewodem YKY 5x10mm2	1,000	obwód
4	<b>KNNR 009-0305-02-00</b> [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ] Wykonanie zasilania jednostki klimatyzacji parter pietro przewodem YKY 5x6mm2	1,000	obwód
5	<b>KNNR 009-0305-02-00</b> [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ] Wykonanie zasilania jednostki klimatyzacji poddasze przewodem YKY 5x6mm2	1,000	obwód
6	<b>KNNR 009-0305-02-00</b> [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ] Wykonanie zasilania centrali wentylacyjnej poddasze przewodem YKY 5x6mm2	1,000	obwód
7	<b>KNR 403-1004-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach betonowych, otworów o średnicy: do 25 mm	30,000	szt
8	<b>KNR 501-0108-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Budowa kanalizacji kablowej z koryt siatkowych w ciągu korytarza.	36,000	m
9	<b>KNR 501-0108-14-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Budowa kanalizacji kablowej z koryt systemowych PCW	220,000	m
10	<b>KNR 505-0101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Montaż panela krosowego	6,000	szt
11	<b>KNR 501-1128-01-00</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Układanie przewodów F/UTP cat. 6 w korytach	4 500,000	m
12	<b>KNR 016-0121-05-20 ATHENASOFT Warszawa</b> [ Wyd.ATHENASOFT Sp. z o.o. Warszawa 2006 r. ] Montaż gniazd RJ45 w korytach systemowych	120,000	szt
13	<b>KNR 501-1303-10-00</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Badanie kabli teletransmisyjnych po montażu	130,000	odcinek
14	<b>KNR 016-0120-03-00 ATHENASOFT Warszawa</b> [ Wyd.ATHENASOFT Sp. z o.o. Warszawa 2006 r. ] Montaż gniazd elektrycznych kodowanych w korytach systemowych	120,000	szt
15	<b>KNR 016-0120-03-00 ATHENASOFT Warszawa</b> [ Wyd.ATHENASOFT Sp. z o.o. Warszawa 2006 r. ] Montaż gniazd elektrycznych w korytach systemowych	130,000	szt
16	<b>KNR 403-0201-03-00 WACETOB Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Montaż przewodów elektrycznych w korytach systemowych - przekrój żył: 1,5 do 4,0 mm2	1 400,000	m
17	<b>KNR 403-0303-08-00 WACETOB Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Montaż rozdzielni elektrycznych wraz z wyposażeniem min 40 modułów	4,000	szt

pozostałe roboty elektryczne

Data: 05.02.2024

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
18	<b>KNR 403-0311-09-00 WACETOB Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Montaż przycisku PPOZ w oszklonej obudowie (wyłącznik UPS)	1,000	szt
19	<b>KNR 403-0311-09-00 WACETOB Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Montaż przycisku PPOZ w oszklonej obudowie (szz agregatu)	1,000	szt
20	<b>KNR 403-1101-01-00</b> [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Demontaż stalowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych Uwaga: skrót jednostki miary "kpl ukl." oznacza - komplet układu	1,000	kpl ukl.
21	<b>KNR 508-0406-01-00</b> [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Montaż okablowania systemu wideodomofonowego Uwaga: skrót jednostki miary "kpl ukl." oznacza - komplet układu	1,000	kpl ukl.
22	<b>ZAŁ.1 - KNNR 005-0409-01-00 MRRiB</b> [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Zamocowanie urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu): tablica przyzywowa	2,000	szt
23	<b>ZAŁ.1 - KNNR 005-0409-02-00 MRRiB</b> [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Zamocowanie urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu): aparat odbiorczy	2,000	szt
24	<b>KNR 508-0406-02-00 WACETOB Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Montaż kamery zewnętrznej IP	2,000	szt
25	<b>KNR 508-0406-01-00</b> [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Montaż okablowania systemu sygnalizacji pożaru Uwaga: skrót jednostki miary "kpl ukl." oznacza - komplet układu	1,000	kpl ukl.
26	<b>KNNR 005-0409-01-00 MRRiB</b> [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Montaż centrali systemu sygnalizacji pożaru	1,000	szt
27	<b>KNR 508-0406-01-00 WACETOB Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Montaż zasilacz z podtrzymaniem systemu	1,000	szt
28	<b>KNNR 005-0409-02-00 MRRiB</b> [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Montaż urządzenia transmisji alarmów	1,000	szt
29	<b>KNNR 009-0210-01-00 WACETOB Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ] Montaż zewnętrznego pola obsługi (manipulatory)	2,000	szt
30	<b>KNNR 009-0210-02-00 WACETOB Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ] Montaż sygnalizatorów akustyczno-optycznych	2,000	szt
31	<b>KNNR 009-0210-03-00 WACETOB Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ] Montaż ręcznych ostrzegaczy pożarowych	4,000	szt
32	<b>KNNR 009-0210-04-00 WACETOB Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ] Montaż czujek multisensorowych	68,000	szt
33	<b>KNR 508-0107-04-00 WACETOB Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Montaż koryta podłogowego w podłodze na poddaszu	10,000	m
34	<b>KNR 501-0802-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.BI do 9/96 ] Montaż puszek kablowych podłogowych	4,000	szt

