SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

1. Nazwa i przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa 4 sztuk gumowych rur refulacyjnych**, stanowiących sekcje rurociągu refulacyjnego przeznaczonego do refulacji urobku w rejonie Wyspy Estryjskiej (Zalew Wiślany). Elementy te będą eksploatowane w trudnych warunkach środowiskowych, w obrębie kamiennego narzutu stanowiącego umocnienie brzegu/konstrukcję Wyspy.

2. Szczegółowe parametry techniczne i eksploatacyjne

Dostarczane rury refulacyjne muszą spełniać następujące parametry:

- **Długość pojedynczej sekcji:** 11 800 mm
- **Średnica wewnętrzna:** Ø 500 mm
- **Ciśnienie robocze:** min. 15 bar
- **Ciśnienie rozrywające:** min. 45 bar

3. Wymagania dokumentacyjne (Karta techniczna)

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z dostawą pełnej dokumentacji technicznej w języku polskim, w tym:

- Karty technicznej wyrobu wystawionej przez producenta.
- Instrukcji bezpiecznego transportu, montażu, eksploatacji i konserwacji rur.

4. Termin realizacji zamówienia

- Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu zamówienia (wraz z dostawą do miejsca przeznaczenia) w terminie do **30 dni od dnia podpisania umowy ale nie później niż do 14.12.2026 r**.

5. Warunki dostawy i miejsce przeznaczenia

- **Miejsce dostawy:** Kapitanat Portu Nowy Świat (Zalew Wiślany) lub Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku ul. Pokładowa 9 – po uzgodnieniu z Zamawiającym.
- Wykonawca odpowiada za organizację transportu, ubezpieczenie ładunku na czas przewozu oraz rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- Odbiór techniczny nastąpi w miejscu dostawy po zweryfikowaniu zgodności dostarczonych elementów z wymaganiami technicznymi i dokumentacją.

6. Warunki płatności

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
- Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony **bez zastrzeżeń protokołu odbioru technicznego/końcowego**.
- **Termin płatności:** do **30 dni** od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego i doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udzieli na dostarczone rury refulacyjne gwarancji jakości na okres minimum **24 miesięcy** (lub zgodnie ze standardową gwarancją producenta, jeśli jest dłuższa), liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego bez zastrzeżeń.